ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА

на организацию, проектирование, документальное оформление, приобретение материалов и строительство контейнерной площадки для накопления ТКО

1.1. Назначение и исходные параметры

Назначение расходов: создание контейнерной площадки для накопления твёрдых коммунальных отходов, включая металлическое ограждение со створками, бетонное основание под контейнеры и твёрдое покрытие в зоне подъезда и обслуживания мусоровоза.

Место размещения: территория, согласованная муниципалитетом для размещения площадки СНТ «Британика».

Показатель	Принято для расчёта
Размер контейнерной площадки	7,5 × 2,0 м
Площадь основания под контейнеры	15 м²
Предварительная площадь покрытия для подъезда и обслуживания мусоровоза	30 м²
Общая расчётная площадь бетонного покрытия	45 м²
Тип покрытия1	Покрытие из бетонных плит б/у 31,5 м²
Тип покрытия2	Монолитное неармированное бетонное покрытие 15 м²
Ограждение	Металлический каркас, профнастил, открывающиеся створки

1.2. Приходная часть

№	Источник поступлений	Плановая сумма, руб.
1	Имеющиеся денежные средства СНТ «Британика» без установления дополнительных взносов	252 443
	Итого планируемых поступлений:	**252 443**

1.3. Расходная часть

Раздел I. Кадастровое сопровождение

№	Наименование расходов	Объём	Сумма, руб.
1.1	Проверка исходных документов на территорию, привязка согласованного места размещения и, при необходимости, вынос согласованных границ на местность	Условный лимит	25 000
	Итого по разделу I		**25 000**

Раздел II. Материалы, изготовление, транспортировка и монтаж металлического ограждения

№	Наименование	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
2.1	Профнастил	62,4 м²	396	24 700
2.2	Труба профильная 50 × 50 мм	72 пог. м	372	26 796
2.3	Труба профильная 50 × 30 мм	30 пог. м	205	6 150
2.4	Труба профильная 40 × 20 мм	66 пог. м	147	9 702
2.5	Петли приварные	11 шт.	239	2 629
2.6	Саморезы для профнастила	210 шт.	4	837
2.7	Электроды диаметром 3 мм	5 кг	358	1 790

№	Наименование	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
2.8	Проушины под замки	6 шт.	65	390
2.9	Задвижки для ворот	3 шт.	600	1 800
2.10	Грунт и краска для каркаса	Комплект	—	4 500
2.11	Диски, кисти, растворитель и прочие расходные материалы	Комплект	—	2 500
2.12	Доставка металла и профнастила	Услуга	—	4 500
2.13	Изготовление, сварка, окраска и монтаж ограждения и створок	Комплекс	—	Собственными силами
2.14	Транспортировка конструкции на место установки (услуги крана-манипулятора)	Услуга	—	25 000
	Итого по разделу II			**111 294**

Раздел III. Основание, бетонное покрытие и сопряжение с проездом

№	Наименование	Объём	Цена, руб.	Сумма, руб.
3.1	Подготовка основания под контейнерами	15 м²	0	Собственными силами
3.2	Подготовка основания и устройство бетонного покрытия из бетонных плит б/у в зоне заезда и обслуживания мусоровоза			
	6 плит, покрытие 31,5 м²	6 шт.	4200	25 200
	Песок, щебень, геотекстиль			38 000
	Доставка плит и подъёмная техника для укладки			30 000
	Подготовка основания: техника и уплотнение			Собственными силами
	Итого по разделу III			**93 200**

Раздел IV. Общий резерв

№	Наименование	Расчёт	Сумма, руб.
4.1	Резерв на непредвиденные документально обоснованные расходы в пределах утверждённого назначения мероприятия	10% от 229 494 руб.	22 949
	Итого по разделу IV		**22 949**

1.4. Свод расходов и баланс

Раздел	Сумма, руб.
I. Услуги кадастрового инженера	25 000
II. Металлическое ограждение	111 294
III. Основание и бетонное покрытие	93 200
Итого без общего резерва	229 494
IV. Общий резерв 10%	22 949
Всего расходов	**252 443**

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

размера целевых взносов и соответствующей платы на организацию и строительство контейнерной площадки для накопления ТКО

2.1. Предмет обоснования

Настоящее финансово-экономическое обоснование подготовлено для определения потребности СНТ «Британика» в финансировании организации, проектирования, документального оформления, приобретения материалов и строительства контейнерной площадки с бетонным покрытием.

2.2. Цель и ожидаемый результат

Цель мероприятия — создание оборудованного места накопления ТКО, предназначенного для обслуживания территории СНТ «Британика».

За счёт предусмотренных средств планируется:

- подготовить схему площадки;
- при необходимости выполнить геодезическую привязку;
- приобрести материалы, изготовить и установить металлическое ограждение со створками;
- устроить бетонное основание под контейнеры площадью 15 м²;
- устроить бетонное покрытие из бетонных плит б/у в зоне обслуживания мусоровоза предварительной площадью 30 м²;

Создание площадки не включает приобретение контейнеров и оплату последующего вывоза ТКО.

2.3. Обоснование выбранного варианта

Для расчёта принят вариант монолитного неармированного бетонного покрытия площадью 15 кв.м. и покрытия из бетонных плит площадью 31,5 кв.м.

В рамках предлагаемого решения предполагается обеспечить:

- основание под контейнеры;
- твёрдое покрытие в зоне работы мусоровоза;
- согласованное сопряжение площадки с существующим проездом;
- возможность назначения уклонов и устройства креплений ограждения в составе единого технического решения.

2.4. Обоснование стоимости

Группа расходов	**Сумма, руб.**	**Основание включения**
Земельно-правовое и геодезическое сопровождение	25 000	Условный лимит из исходного расчёта; используется после изучения документов
Металлическое ограждение	111 294	Ведомость материалов, доставки, изготовления и монтажа из исходного расчёта
Основание и бетонное покрытие	93 200	Расчёт на 45 м² покрытия и сопутствующие работы
Общий резерв	22 949	10% от суммы перечисленных расходов
Итого	**252 443**	**Общая плановая потребность**